

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek - KUCHNIA	m2		
		2,55*0,84+0,43*1,85	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
4 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - OTWÓR DRZWIOWY DLA WC Z KUCHNI	m2		
		0,9*2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
5 d.1	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - LINOLEUM - PRZEDPOKÓJ, KUCHNIA, POKOJE	m2		
		$((4,25+1,88)/2)*5,06+3,41*5,07+1,98*5,06$	m2	42,816	
				RAZEM	42,816
6 d.1	KNR 4-02 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		2,2+1,98+1	m	5,180	
				RAZEM	5,180
7 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - KUCHNIA	m2		
		2,55*1	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
8 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1,98*2	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
9 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - OŚCIEŻNICA DRZWIOWA WRAZ Z PROGIEM	szt.		

		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KSNR 2 1003-07 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych ANALOGIA: DEMONTAŻ 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 11 km 1,0*0,6*0,6+poz.3*0,02+poz.4*0,12+poz. 4547*0,12+poz.5*0,01+poz. 4157*0,02+poz.7*0,02+poz.8*0,02+poz. 4146*0,12+poz.10*0,9*2,05*0,1	m3 m3	 1,388	
				RAZEM	1,388
2		Roboty murarskie			
13 d.2	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - KUCHNIA POD NADPROŻE DO WC 0,15*2	m m	 0,300	
				RAZEM	0,300
16 d.2	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm - POKÓJ, KUCHNIA 3,06*1,98+3,41*2	m belki m belki	 12,879	
				RAZEM	12,879

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - MIEJSCA PO PIECACH 2	miejs. miejs.	 2,000	

				RAZEM	2,000
18	ZKNR C-2 d.2 0105-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach 3,92*0,5*3	m2 m2	5,880	
				RAZEM	5,880
19	KNR 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - WC 2,2x1,6m WYODRĘBNIONE Z POKOJU, WEJŚCIE OD KUCHNI (2,2+1,6)*2,82	m2 m2	10,716	
				RAZEM	10,716
3		Roboty porządkowe			
20	KNR AT-38 d.3 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża - ŚCIANY I SUFITY 5,07*3,41+((4,25+1,88)/2)*5,06+(1,88+4,25+5,6+5,06+2*3,41+2*5,07+2*5,06+2*1,98)*2,82-(1,0*1,65*4+0,94*2,04*5)	m2 m2	151,490	
				RAZEM	151,490
21	KNR 9-21 d.3 0401-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ORAZ POWIERZCHNIE SKRAJNE (1,88+3,41+1,98+1+1)*2,82-(1,0*1,65*4)	m2 m2	19,541	
				RAZEM	19,541
4		Posadzki i okładziny			
22	KNR 2-02 d.4 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - KUCHNIA ZA ZLEWOZMYWAKIEM poz.7	m2 m2	2,550	
				RAZEM	2,550
23	KNR 2-02 d.4 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - KUCHNIA poz.8	m2 m2	3,960	
				RAZEM	3,960
24	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - FARTUCH W OBRĘBIE KABINY PRYSZNICOWEJ, UMYWALKI I FARTUCH W KUCHNI 0,9*2*2+0,5*0,6+2,7*0,6	m2 m2	5,520	
				RAZEM	5,520
25	KNR AT-27 d.4 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - KABINA PRYSZNICOWA (0,9*2)*2	m2 m2	3,600	
				RAZEM	3,600

26 d.4	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.25	m2 m2	 3,600	
				RAZEM	3,600
27 d.4	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 0,9*0,9	m2 m2	 0,810	
				RAZEM	0,810
28 d.4	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.27	m2 m2	 0,810	
				RAZEM	0,810
29 d.4	KNR 4-01 0411-05 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 22 mm PŁYTA OSB3 gr.22mm frezowana 2,5*0,625 - WC, KUCHNIA, POKOJE poz.5	m2 m2	 42,816	
				RAZEM	42,816
30 d.4	KNR 2-02 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - WC - FARTUCH W OBRĘBIE KABINY PRYSZNICOWEJ, UMYWALKI I W KUCHNI poz.24	m2 m2	 5,520	
				RAZEM	5,520
31 d.4	KNR 2-02 1118-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą - WC, KUCHNIA 2,2*1,6+1,98*5,06	m2 m2	 13,539	
				RAZEM	13,539
32 d.4	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - WC, KUCHNIA 2*2+1,6+0,6+0,6+0,5	m m	 7,300	
				RAZEM	7,300
33 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 - POKOJE poz.5-poz.31	m2 m2	 29,277	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,277
34 d.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - PRZEDPOKÓJ 0,8*2	m m	 1,600	

				RAZEM	1,600
5		Gładzie i malowanie			
35 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY $((5,6+4,25+1,88+5,06)+(5,07+3,41)*2+(5,06+1,98)*2+(2,2+1,6)*2)*2,82-(1,0*1,65*4+0,9*2,05*5+0,8*2,05*2)$ -poz.24	m2 m2	131,688	
				RAZEM	131,688
36 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITY poz.5	m2 m2	42,816	
				RAZEM	42,816
37 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - OBROBIENIE WEWNĘTRZNYCH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH $(1,65*2+1,0)*4+(2*2+0,9)*1$	m m	22,100	
				RAZEM	22,100
38 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.35+poz.36	m2 m2	174,504	
				RAZEM	174,504
39 d.5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 $(2,2*2+1,6*2)*2,82-2*0,8$ -poz.24	m2 m2	14,312	
				RAZEM	14,312
40 d.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.35-poz.39	m2 m2	117,376	
				RAZEM	117,376
41 d.5	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 1,6*2,2	m2 m2	3,520	
				RAZEM	3,520
42 d.5	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.36-poz.41	m2 m2	39,296	
				RAZEM	39,296
43 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.35	m2 m2	131,688	

				RAZEM	131,688
44	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.36	m2 m2	42,816	
				RAZEM	42,816
45	KNR 9-27 d.5 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - STOLARKA OKIENNA 1,0*1,65*4	m2 m2	6,600	
				RAZEM	6,600
46	KNR 9-27 d.5 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie - STOLARKA OKIENNA poz.45	m2 m2	6,600	
				RAZEM	6,600
6		Stolarka			
6.1		Stolarka drzwiowa			
47	KNR-W 2-02 d.6.1 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych - WC, POKOJE 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR-W 2-02 d.6.1 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane ANALOGIA: WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH GOTOWYCH 1. WEWNĄTRZLOKALOWE 80 WC - 1 szt 2. WEWNĄTRZLOKALOWE 80 - 2 szt 0,8*2*3	m2 m2	4,800	
				RAZEM	4,800
7		Urządzenia sanitarne			
49	KNR 2-17 d.7 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych - WC 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W 2-15 d.7 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 32 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
51	KNR-W 2-15 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1,000	

				RAZEM	1,000
52 d.7	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym SZEROKOŚĆ 40cm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.7	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.7	KNR 2-02 1021-07 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.7	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.7	TZKNBK XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Instalacja wod-kan			
59 d.8	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły - ŚCIANA 2+1,5+1,98+1,5+0,5	m m	7,480	
				RAZEM	7,480
60 d.8	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 1	m2 m2	1,000	
				RAZEM	1,000

61 d.8	KNR-AT-13 0105-03 analogia	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w PODŁODZE - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 2,2+0,4*1,98	m m		2,992	
				RAZEM		2,992
62 d.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - UMYWALKA, ZLEWOZMYWAK, PRALKA 3	podej. podej.		3,000	
				RAZEM		3,000
63 d.8	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - KABINA PRYSZNICOWA 1	podej. podej.		1,000	
				RAZEM		1,000
64 d.8	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - USTĘP 1	podej. podej.		1,000	
				RAZEM		1,000
65 d.8	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,5+1,98+2	m m		5,480	
				RAZEM		5,480
66 d.8	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,2	m m		2,200	
				RAZEM		2,200
67 d.8	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1+1	m m		2,000	
				RAZEM		2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.8	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - UMYWALKA, WANNA, USTĘP, PRALKA 4	szt. szt.		4,000
				RAZEM	4,000
69 d.8	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 16 mm (1,98+2,5+2+0,6)*2	m m		14,160
				RAZEM	14,160

70 d.8	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.69	m m	14,160	
				RAZEM	14,160
71 d.8	KNR 2-15/ GEBERIT 0602-01 analogia	Łączniki Geberit Mepla o śr. 16 mm - PEX-a 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
72 d.8	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
73 d.8	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.8	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.8	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.59	m m	7,480	
				RAZEM	7,480
9		Instalacja c.o.			
76 d.9	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.9	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alumiiniowych, płytowych o połączeniu na gwint 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.9	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm Grzejnik stalowy łazienkowy np. typu SAN 15 09 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

79 d.9	KNR-W 2-15 0418-03 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - TYLKO MONTAŻ NA ISTNIEJĄCYCH MOCOWANIACH 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
80 d.9	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.9	KNR 0-35 0215-10	Odpowietrzniki ręczne; śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.9	KNR 0-35 0215-09	Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.9	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,5	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
84 d.9	KNR-W 2-15 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach (1,5+1+0,6)*2	m m	 6,200	
				RAZEM	6,200
85 d.9	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.84	m	6,200	
				RAZEM	6,200
86 d.9	KNR 2-15 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.9	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.83	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
88 d.9	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		

		poz.76	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.9	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 5+1	urz. urz.	6,000	
				RAZEM	6,000
10		Instalacja elektryczna			
90 d.10	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
91 d.10	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
92 d.10	KNR-W 4-03 1011-07	Ręczne wykucie otworów pod puszkę 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
93 d.10	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm poz.92	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
94 d.10	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie poz.90+poz.91	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
95 d.10	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych pojedynczych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.10	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² przelotowych podwójnych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
97 d.10	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedenobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3,000	

				RAZEM	3,000
98 d.10	KNR-W 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.10	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
100 d.10	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.10	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.10	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
103 d.10	KNR-W 5-08 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.10	KNR-W 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
105 d.10	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
106 d.10	KNR-W 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000

107 d.10	KNR-W 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm 1	otw. otw.	 1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.10	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ² 12*6+4*6	szt. szt.	 96,000	
				RAZEM	96,000
109 d.10	KNR-W 5-08 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych zewnętrznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.10	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar. pomiar.	 4,000	
				RAZEM	4,000
111 d.10	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.10	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 8	pomiar pomiar	 8,000	
				RAZEM	8,000
113 d.10	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.10	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 8	pomiar pomiar	 8,000	
				RAZEM	8,000
115 d.10	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.10	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 8	pomiar pomiar	 8,000	

				RAZEM	8,000
117 d.10	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.105	m m	30,000	
				RAZEM	30,000