

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KSNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych	szt		
d.1	1003-07	ANALOGIA: DEMONTAŻ			
	analogia	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
d.1	0521-01				
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0507-01				
	analogia	12,24	m	12,240	
				RAZEM	12,240
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
d.1	0701-05	(5,12*2+2,13*2)*2,94+(4,5*2+5,10*2)*3- (0,94*2,08+0,95*2,09*2+1,58*2,06+1,2*1,9*3)	m2	84,209	
				RAZEM	84,209
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
d.1	0701-11	2,13*5,12+4,5*5,1	m2	33,856	
				RAZEM	33,856
7	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami - POKÓJ	m3		
d.1	0510-02	0,55*0,88*2,02	m3	0,978	
				RAZEM	0,978
8	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami - KUCHNIA	m3		
d.1	0510-02	1,14*0,66*0,8	m3	0,602	
				RAZEM	0,602
9	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych - ścianka z kafli - KUCHNIA	m2		
d.1	0510-03	1,2*0,56	m2	0,672	
				RAZEM	0,672

2025 ZGL Dąbrowskiego 6_4 inwestorski

10	KNNR-W 3 d.1 0514-02 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych białych poz.6	m2 m2	 33,856	
				RAZEM	33,856
11	KNR 4-01 d.1 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 1	miejsc. miejsc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02 d.1 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-02 d.1 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-02 d.1 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 0,5	m m	 0,500	
				RAZEM	0,500
16	KNR 4-01 d.1 0108-14 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 11 km 0,8*1,95*0,03+4,8*0,1*0,05*4+0,75*0,65*0,05+poz.5*0,03+15,518*0,02+poz.6*0,03+2,614*0,02+9,962*0,03+12,054*0,02+0,5*0,4*0,5+0,8*0,3+0,55*0,5*0,5+2,113*0,0125	m3 m3	 5,068	
				RAZEM	5,068

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 9-21 d.1 0301-02	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze 25-50 m3 (32,06m3) 1	pomieszczenie pomieszczenie	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 9-21 d.1 0301-03	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze 50-100 m3 (68,85m3) 1	pomieszczenie pomieszczenie	 1,000	
				RAZEM	1,000

2		Roboty murarskie			
19 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,58*2,16*0,24+0,95*2,09*0,12	m3 m3	1,057	
				RAZEM	1,057
20 d.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - PRZESUNIĘCIE OTWORU DRZWIOWEGO 0,9*2,1	m2 m2	1,890	
				RAZEM	1,890
21 d.2	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm 1,2*2	m belki m belki	2,400	
				RAZEM	2,400
22 d.2	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowowapiennej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,13+1	m m	3,130	
				RAZEM	3,130
24 d.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.2	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.23	m m	3,130	
				RAZEM	3,130
3		Posadzki i okładziny			
26 d.3	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy 1,5+2+2,5	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - MIEJSCE ZAMUROWANEGO OTWORU DRZWIOWEGO (0,3+1,58+0,3)*(2,16+0,3)	m2 m2	5,363	

				RAZEM	5,363
28	KNR 4-01 d.3 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 d.3 0411-05 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 22 mm PŁYTA OSB3 gr.22mm frezowana 2,5*0,625	m2		
		5,1*4,5+5,12*2,13	m2	33,856	
				RAZEM	33,856
30	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - FARTUCH W OBRĘBIE KABINY PRYSZNICOWEJ, UMYWALKI I FARTUCH W KUCHNI	m2		
		0,9*2*2+0,5*0,6+2*0,6	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
31	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - KABINA PRYSZNICOWA	m2		
		(0,9*2)*2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR AT-27 d.3 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
		Krotność = 2	m2	3,600	
		poz.31			
				RAZEM	3,600
33	KNR AT-27 d.3 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		Krotność = 2	m2	0,810	
		0,9*0,9			
				RAZEM	0,810
34	KNR AT-27 d.3 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
		Krotność = 2	m2	0,810	
		poz.33			
				RAZEM	0,810
35	KNR 2-02 d.3 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - WC - FARTUCH W OBRĘBIE KABINY PRYSZNICOWEJ, UMYWALKI I W KUCHNI	m2		
		poz.30	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
36	KNR 2-02 d.3 1118-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą	m2		
		2,13*1,5+2*2	m2	7,195	

				RAZEM	7,195
37 d.3	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - WC, KUCHNIA 2*2+1,6+0,5+0,6+0,6+2+0,6	m m	9,900	
				RAZEM	9,900
38 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 - POKOJE poz.29-poz.36	m ² m ²	26,661	
				RAZEM	26,661
39 d.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - WC, KUCHNIA 2,13+0,8+0,8	m m	3,730	
				RAZEM	3,730
40 d.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - WC - PION KANALIZACYJNY 2,99*(0,3+0,3)	m ² m ²	1,794	
				RAZEM	1,794
41 d.3	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - WYODRĘBNIE WC 4*2,99-0,8*2	m ² m ²	10,360	
				RAZEM	10,360
42 d.3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - SUFIT PODWIESZANY poz.29	m ² m ²	33,856	
				RAZEM	33,856
4	Gładzie i malowanie				
43 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY poz.5+2*2*3*2-poz.30	m ² m ²	103,109	
				RAZEM	103,109
44 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITY poz.6	m ² m ²	33,856	
				RAZEM	33,856
45 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - OBROBIENIE WEWNĘTRZNYCH OTWORÓW OKIENNYCH (1,9*2+1,2)*3	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
46 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

		poz.43+poz.44	m2	136,965	
				RAZEM	136,965
47	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.43	m2 m2	103,109	
				RAZEM	103,109
48	NNRNKB d.4 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.44	m2 m2	33,856	
				RAZEM	33,856

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.43	m2 m2	103,109	
				RAZEM	103,109
50	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.44	m2 m2	33,856	
				RAZEM	33,856
51	KNR 9-27 d.4 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - STOLARKA OKIENNA 1,2*1,9*3	m2 m2	6,840	
				RAZEM	6,840
52	KNR 9-27 d.4 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie - STOLARKA OKIENNA poz.51	m2 m2	6,840	
				RAZEM	6,840
5		Stolarka			
5.1		Stolarka drzwiowa			
53	KNR-W 2-02 d.5.1 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 1*2,08	m2 m2	2,080	
				RAZEM	2,080
54	KNR-W 2-02 d.5.1 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych - WC, POKÓJ 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

55 d.5.1	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane ANALOGIA: WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH GOTOWYCH 1. WEWNĄTRZŁOKALOWE 80 WC - 1 szt 2. WEWNĄTRZŁOKALOWE 80 - 1 szt 0,8*2*2	m2 m2	 3,200	
				RAZEM	3,200
5.2		Stolarka okienna			
56 d.5.2	KNR-W 2-02 1001-07 analogia	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2. 0 m2 1,2*1,85*3	m2 m2	 6,660	
				RAZEM	6,660
57 d.5.2	KNR 13-23 0206-08 analogia	Osadzenie podokienników o długości do 1.5 m 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6		Urządzenia sanitarne			
58 d.6	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 32 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.6	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym SZEROKOŚĆ 40cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.6	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

64 d.6	KNR 2-02 1021-07 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.6	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Instalacja wod-kan			
66 d.7	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły - ŚCIANA	m		
		1,2+1,3+2	m	4,500	
				RAZEM	4,500
67 d.7	KNR AT-13 0105-03 analogia	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w PODŁODZE - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		1,2+1,3	m	2,500	
				RAZEM	2,500
68 d.7	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - UMYWALKA, ZLEWOZMYWAK, PRALKA	podej.		
		3	podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
69 d.7	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - KABINA PRYSZNICOWA	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.7	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - USTĘP	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.7	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4+5,1+0,6	m	9,700	
				RAZEM	9,700
72 d.7	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000

2025 ZGL Dąbrowskiego 6_4 inwestorski

73 d.7	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,35+1,65+0,5+1,0	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
74 d.7	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - UMYWALKA, WANNA, USTĘP, PRALKA 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 16 mm (5,09+2+1,5+2)*2+1,5	m m	22,680	
				RAZEM	22,680
76 d.7	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.75	m m	22,680	
				RAZEM	22,680
77 d.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0602-01 analogia	Łączniki Geberit Mepla o śr. 16 mm - PEX-a 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
78 d.7	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
79 d.7	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpialne o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.7	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.7	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.66	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
8		Instalacja c.o.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.8	KNR-W 2-15 0418-03 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - TYLKO MONTAŻ 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
83 d.8	KNR-W 2-15 0405-04 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach (4,12+2)*2	m m	 12,240	
				RAZEM	12,240
84 d.8	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 3	urz. urz.	 3,000	
				RAZEM	3,000
9		Instalacja elektryczna			
85 d.9	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
86 d.9	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.9	KNR-W 4-03 1011-07	Ręczne wykucie otworów pod puszkę 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
88 d.9	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm poz.87	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
89 d.9	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie poz.85+poz.86	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
90 d.9	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych pojedynczych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.9	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² przelotowych podwójnych	szt.		

		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
92	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.9	0307-02	jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
93	KNR-W 4-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na cegle	szt.		
d.9	0303-03		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
94	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-	szt		
d.9	0407-01	bieg.	szt	8,000	
		8			
				RAZEM	8,000
95	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik	szt		
d.9	0407-03	przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.	szt	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
96	KNR-W 5-08	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg.	szt		
d.9	0408-04		szt	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
97	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego	pomiar.		
d.9	1202-01	niskiego napięcia	pomiar.	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
98	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy	pomiar		
d.9	0901-01	pomiar	pomiar	11,000	
		9+2			
				RAZEM	11,000
99	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli	pomiar		
d.9	0902-01	zwarciowej - pierwszy	pomiar	11,000	
		11			
				RAZEM	11,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika	pomiar		
d.9	0902-05	różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	11,000	
		11			
				RAZEM	11,000

2025 ZGL Dąbrowskiego 6_4 inwestorski

101	KNR-W 5-08 d.9 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu 65	m m	65,000	
				RAZEM	65,000
102	KNR-W 5-08 d.9 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
103	KNR-W 5-08 d.9 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 5,	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
104	KNR-W 4-03 d.9 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
105	KNR-W 4-03 d.9 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 1	otw. otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
106	KNR-W 5-08 d.9 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 11*6	szt. szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
107	KNR-W 4-03 d.9 0603-01	Demontarz i montarz opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
108	KNR-W 5-08 d.9 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych zewnętrznych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
109	KNR-W 4-03 d.9 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.104	m m	40,000	
				RAZEM	40,000