

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.		
d.1	0233-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - POKÓJ-POKÓJ	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR-W 3	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z płyt pilśniowych - CZĘŚĆ	m2		
d.1	0515-06	POKO- JU ANALOGIA: ROZBIÓRKA PŁYTY PILŚNIOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CZĘŚCI POKOJU 2,07*5,09	m2	10,536	
				RAZEM	10,536
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm -	m		
d.1	0507-01	Z. W.U 2,99+1,2	m	4,190	
				RAZEM	4,190
5	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
d.1	0521-01	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR AT-38	Lokalne skucie uszkodzonego tynku - MAŁY POKÓJ	m2		
d.1	0101-01	2,67*2,98	m2	7,957	
				RAZEM	7,957
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - MAŁY POKÓJ	m2		
d.1	0701-05	2,67*2,98	m2	7,957	
				RAZEM	7,957
8	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - POKÓJ	m2		
d.1	1208-02	1,43*3,64	m2	5,205	
				RAZEM	5,205
9	KSNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych	szt		
d.1	1003-07	ANALOGIA: DEMONTAŻ	szt	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ŚCIANKA DZIAŁOWA	m2		
d.1	0348-02				

		5,09*2,99-0,93*2,09	m2	13,275	
				RAZEM	13,275
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m3		
d.1	0108-14	gruzo- i żużłobetonowych na odległość 11 km			
	0108-16	5,09*2,99*0,08+poz.3*0,01+2,98*2,67*0,03	m3	1,562	
				RAZEM	1,562
2		Posadzki i okładziny			
12	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.2	0105-04	2+1,5+3	m	6,500	
				RAZEM	6,500
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m2		
d.2	2612-06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach - MIEJSCE ODBITEGO TYNKU			
	analogia	poz.6	m2	7,957	
				RAZEM	7,957
14	KNR AT-38	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne POD SKUTY TYNG	m2		
d.2	0101-04	K			
	analogia	poz.6	m2	7,957	
				RAZEM	7,957
15	KNR AT-38	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
d.2	0101-02				
	analogia	poz.6	m2	7,957	
				RAZEM	7,957
16	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na	m2		
d.2	0704-02	ścianach i stropach zaprawą cementową			
		0,12*2,99*4+3*0,12*(5,09-0,12-0,78)	m2	2,944	
				RAZEM	2,944

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - WEJŚCIE DO	szt.		
d.2	0308-05	LO- KALU 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach - POZOSTAŁOŚCI PO	m2		
d.2	0703-01	ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH ORAZ ŚCIANA SĄSIADUJĄCA Z KLATKĄ			
		SCHODO- WĄ 0,2*2,99*4+3*0,2*(5,09-0,12-0,78)	m2	4,906	
				RAZEM	4,906
19	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich - POZOSTAŁOŚCI	m2		
d.2	0703-02	PO ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH			

		0,2*5,09*2	m2	2,036	
				RAZEM	2,036
20	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.18+poz.19	m2 m2	 6,942	
				RAZEM	6,942
21	KNR 4-01 d.2 0411-05 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 22 mm PŁYTA OSB3 gr.22mm frezowana 2,5*0,625 poz.34	m2 m2	 46,319	
				RAZEM	46,319
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - FARTUCH W OBRĘBIE KABINY PRYSZNICOWEJ, UMYWALKI I FARTUCH W KUCHNI 0,9*2*2+0,5*0,6+2*0,6	m2 m2	 5,100	
				RAZEM	5,100
23	KNR AT-27 d.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - KABINA PRYSZNICOWA (0,9*2)*2	m2 m2	 3,600	
				RAZEM	3,600
24	KNR AT-27 d.2 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.23	m2 m2	 3,600	
				RAZEM	3,600
25	KNR AT-27 d.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Krotność = 2 0,9*0,9	m2 m2	 0,810	
				RAZEM	0,810
26	KNR AT-27 d.2 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.25	m2 m2	 0,810	
				RAZEM	0,810
27	KNR 2-02 d.2 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - WC - FARTUCH W OBRĘBIE KABINY PRYSZNICOWEJ, UMYWALKI I W KUCHNI poz.22	m2 m2	 5,100	
				RAZEM	5,100
28	KNR 2-02 d.2 1118-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą 5,09*2,07	m2 m2	 10,536	
				RAZEM	10,536

29 d.2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - WC, KUCHNIA 2*2+1,6+0,6+0,6+2	m m	8,800	
				RAZEM	8,800
30 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 - POKOJE ((6,37-2,07)+2,67)*5,09	m ² m ²	35,477	
				RAZEM	35,477
31 d.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - WC, KUCHNIA 0,8+0,8+1,8	m m	3,400	
				RAZEM	3,400
32 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - WC - PION KANALIZACYJNY 2,99*(0,3+0,2)	m ² m ²	1,495	
				RAZEM	1,495
33 d.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - WYODRĘBNIE WY 5,09*2,99-0,8*2	m ² m ²	13,619	
				RAZEM	13,619

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - SUFIT PODWIESZANY (2,67+6,35+0,08)*5,09	m ² m ²	46,319	
				RAZEM	46,319
3		Gładzie i malowanie			
35 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY (2,67+6,35+0,08+5,09*2)*2*2,80+(2,5*2+2,07*2)*2,8-poz.22-1,2*1,86*3-1,2*1,670,9*2,08-0,8*2*2	m ² m ²	114,688	
				RAZEM	114,688
36 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITY poz.34	m ² m ²	46,319	
				RAZEM	46,319
37 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - OBROBIENIE WEWNĘTRZNYCH OTWORÓW OKIENNYCH (1,86*2+1,2)*3+(1,67*2+1,20)	m m	19,300	
				RAZEM	19,300
38 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

		poz.35+poz.36	m2	161,007	
				RAZEM	161,007
39	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.3	202 2013-01	poz.35	m2	114,688	
				RAZEM	114,688
40	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
d.3	202 2015-01	poz.36	m2	46,319	
				RAZEM	46,319
41	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.3	1204-02	poz.35	m2	114,688	
				RAZEM	114,688
42	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.3	1204-01	poz.36	m2	46,319	
				RAZEM	46,319
43	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - STOLARKA OKIENNA	m2		
d.3	0101-01	1,2*1,86*3+1,2*1,67	m2	8,700	
				RAZEM	8,700
44	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie - STOLARKA OKIENNA	m2		
d.3	0101-02	poz.43	m2	8,700	
				RAZEM	8,700
4		Roboty murarskie			
45	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - ZAMUROWANIE WNEKI	m2		
d.4	0303-02	0,78*1,93	m2	1,505	
				RAZEM	1,505
46	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowowapiennej	szt.		
d.4	0333-09	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.4	0336-03	1,35+1,65	m	3,000	
				RAZEM	3,000

48 d.4	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.4	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.47	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
5		Stolarka			
5.1		Stolarka drzwiowa			
50 d.5.1	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych - WC, POKÓJ	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.5.1	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane ANALOGIA: WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH GOTOWYCH 1. WEWNĄTRZŁOKALOWE 80 WC - 1 szt 2. WEWNĄTRZŁOKALOWE 80 - 1 szt 0,8*2*2	m2 m2	 3,200	
				RAZEM	3,200
5.2		Stolarka okienna			
52 d.5.2	KNR-W 2-02 1001-07 analogia	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2. 0 m2 1,2*1,85*3+1,2*1,65	m2 m2	 8,640	
				RAZEM	8,640
53 d.5.2	KNR 13-23 0206-08 analogia	Osadzenie podokienników o długości do 1.5 m 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6		Urządzenia sanitarne			
54 d.6	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 32 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

56 d.6	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym SZEROKOŚĆ 40cm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.6	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.6	KNR 2-02 1021-07 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.6	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Instalacja wod-kan			
62 d.7	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłóże z cegły - ŚCIANA 1,2+1,3+2	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
63 d.7	KNR AT-13 0105-03 analogia	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w PODŁODZE - podłóże z gipsu, tynku, gazobetonu 1,2+1,3	m m	2,500	
				RAZEM	2,500
64 d.7	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - UMYWALKA, ZLEWOZMYWAK, PRALKA 3	podej. podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
65 d.7	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - KABINA PRYSZNICOWA 1	podej. podej.	1,000	

				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-15 d.7 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - USTĘP 1	podej. podej.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 2-15 d.7 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4+5,1+0,6	m m	9,700	
				RAZEM	9,700
68	KNR-W 2-15 d.7 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,0	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
69	KNR-W 2-15 d.7 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,35+1,65+0,5+1,0	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
70	KNR-W 2-15 d.7 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - UMYWALKA, WANNA, USTĘP, PRALKA 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
71	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 16 mm (5,09+2+1,5+2)*2+1,5	m m	22,680	
				RAZEM	22,680
72	KNR 0-34 d.7 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.71	m m	22,680	
				RAZEM	22,680
73	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0602-01 analogia	Łączniki Geberit Mepla o śr. 16 mm - PEX-a 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
74	KNR 2-15 d.7 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

75 d.7	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.7	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.7	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.62	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
8		Instalacja c.o.			
78 d.8	KNR-W 2-15 0418-03 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - TYLKO MONTAŻ 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
79 d.8	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 4	urz. urz.	 4,000	
				RAZEM	4,000
9		Instalacja elektryczna			
80 d.9	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
81 d.9	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.9	KNR-W 4-03 1011-07	Ręczne wykucie otworów pod puszkę 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
83 d.9	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm poz.82	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.9	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie poz.80+poz.81	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
85 d.9	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych pojedynczych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.9	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² przelotowych podwójnych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
87 d.9	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.9	KNR-W 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m ² na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.9	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
90 d.9	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.9	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.9	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar. pomiar.	 5,000	
				RAZEM	5,000
93 d.9	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 9+2	pomiar pomiar	 11,000	
				RAZEM	11,000

2025 ZGL Dąbrowskiego 6_7 inwestorski

94	KNR-W 5-08 d.9 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 11	pomiar pomiar	11,000	
				RAZEM	11,000
95	KNR-W 5-08 d.9 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 11	pomiar pomiar	11,000	
				RAZEM	11,000
96	KNR-W 5-08 d.9 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu 65	m m	65,000	
				RAZEM	65,000
97	KNR-W 5-08 d.9 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
98	KNR-W 5-08 d.9 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 5,	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
99	KNR-W 4-03 d.9 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
100	KNR-W 4-03 d.9 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 1	otw. otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR-W 5-08 d.9 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 11*6	szt. szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
102	KNR-W 4-03 d.9 0603-01	Demontarz i montarz opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	KNR-W 5-08 d.9 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych zewnętrznych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

2025 ZGL Dąbrowskiego 6_7 inwestorski

104	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.9	1012-02	poz.99	m	40,000	
				RAZEM	40,000